



**UWAGA!**

- a. Szczeliny uszczelnic azbestem zmieszany ze szklem wodnym.
- b. Betonowanie i pielegnacja wg instrukcji wytworcy.
- c. Kratki Wema spawac do konstrukcji spawem Δ 2x50/100 przy montazu.
- d. Betonowanie pokryw wykonac w czasie wykonywania wymurowki ukadu separacyjnego. Uszczelnienie wykonac po natozeniu pokryw.

Kopia rysunku „BIPROMETU” nr 08-220-602.  
 Dokonano zmiany „a” na zlecenie uzytkownika w pozycjach od 1 do 8.  
 dn. 27.03.1993r. Skrobek A.

		masa catk. Σ-8654,2 kg;		masa bez poz. 19 i 20 Σ-3511,2 kg;	
Poz.	Nazwa czesci	Ilosc	Material	Nr. anoty lub rys.	Masa
17	Beton ogniowr. gat. B05-135/10	25m <sup>3</sup>		JMO Gliwice	5000
16	Prostka 1	110	L 10	PN 74-H12050	1,3 143
15	Katownik 75x75x9	1	St 3SX	PN 69-H93401	0,8
14	Kratka Wema PII-460x960/W	6		Katwyr:Wema	~11,5 69
13	Kratka Wema PII-460x920/W	15		Katwyr:Wema	~11; 165
12	Kratka Wema PII-460x790/W	17		Katwyr:Wema	~9; 153
11	Kratka Wema PII-630x790/W	1		Katwyr:Wema	~12;
10	Kratka Wema PII-200x1380/W	10		Katwyr:Wema	6,5-65;
9	Pokrywa	1		08-220-664	9,4
a 8	Pokrywa IX	3		08-220-662	209 627;
a 7	Pokrywa VIII	2		08-220-661	203 406;
a 6	Pokrywa VII	2		08-220-660	198 396;
a 5	Pokrywa VI	1		08-220-659	207;
a 4	Pokrywa IV	1		08-220-657	220;
a 3	Pokrywa III	1		08-220-656	208;
a 2	Pokrywa II	3		08-220-655	199; 597;
a 1	Pokrywa I	2		08-220-654	188; 376;

**Pokrycie ukadu separacyjnego**

Masa catk. Σ-8654,2 kg

Podzielnik 1,25

Wsk. arch. 08 / -220 -602

Nalezy do rys. 08 / 22 - 500

HUTA CYNKU „Miesteczko Slaskie” - TARNOWSKIE GORY