

ZAKRES PRAC

Modernizacja drogi wzdłuż Magazynu Surowców

1. Wykonanie pomiarów niwelacyjnych wraz z wytyczeniem drogi – 1350,00 m²
2. Roboty ziemne i korytowanie na gł. 70 cm – 1350,00 m²
3. Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i gruntu z rozbiórki - ok. 945,00 m³
4. Zagęszczenie i profilowanie podłoża gruntowego – 1350,00 m²
5. Wzmocnienie podłoża za pomocą geosyntetyku – 1530,00 m²
6. Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm – 1350,00 m²
7. Wykonanie badań nośności – 20 pkt.
8. Podbudowa dolna i górna z kruszywa łamanego gr. 35 cm - 1250,00 m²
9. Ułożenie krawężnika drogowego na ławie betonowej z oporem – 400,00 mb
10. Wykonanie podbudowy mineralno-bitumicznej AC22 o gr. 8 cm – 1250,00 m²
11. Wykonanie warstwy wiążącej mineralno-bitumicznej AC16 gr. 7 cm – 1250,00 m²
12. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej SMA11 gr. 5 cm – 1250,00 m²
13. Wykonanie wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem wraz z kratą żeliwną D 400 – 8 kpl.
14. Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z rur Ø 250 SN8 lita wraz z przyłączeniem do studni – ok. 64,00 mb
15. Mapa powykonawcza – 1 kpl.

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
3. Wszystkie materiały z robót ziemnych, korytowania i rozbiórki należy zutylizować we własnym zakresie.
4. W pozycjach 13-14 należy uwzględnić roboty ziemne tj. podsypkę, obsypkę, zasypkę rur, studni oraz wywóz nadmiaru ziemi z wykopów.
5. Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego oraz zagęścić do min. Is=0,99:
 - kruszywo łamane 31,5 – 63 mm - warstwa dolna grubości 20 cm
 - kruszywo łamane 0 – 31,5 mm – warstwa górna grubości 15 cm
6. Kategoria ruch KR 3/4.
7. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
8. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu się z Inspektorem Nadzoru.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego


mgr inż. Marcin Kaczmarczyk

