

Pozycja	Kod obiektu	Nazwa urządzenia /obiektu/ - opis	Nr rysunku	Ciężar	Uwagi	
1	PSK-01-U-01 PSK-01-U-01-6	MASZYNA SPIEKALNICZA	06-3341-1		odrębna wycena dla pozycji	
		OKAP MASZYNY NR I	06-3341-169÷171			
		• WYMIANA OKAPU DL nr 1 wraz z króćcami wylotowymi przewodów gazów ubogich i bogatych	06-3341-155÷156	2560kg/okap		
		• WYMIANA KOMPENSTORA ZEWNETRZNEGO I WEWNETRZNEGO kpl.1	II/B-039-00	911/kpl		
		• WYMIANA PRZEDNIEJ ŚCIANY CZOŁOWEJ ZAMYKAJĄCEJ OKAP	06-3341-159	700 kg		
		• WYMIANA BLACH ZAMYKAJĄCYCH I OKAP	szt.2	80kg		
		• WYMIANA FARTUCHÓW OCHRONNYCH WÓZKÓW WRAZ Z KONSTRUKCJĄ MOCUJĄCĄ szt. 8/w osiach A4 - L2	szkic nr 4	85kg/szt		
		• WYMIANA WÓZKÓW MASZYNY SPIEKALNICZEJ /do ponownej zabudowy		szt.18		
		• WYMIANA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ OKAPU ok. 18 m		920kg		
		• POMIAR, KONTROLA OSIOWOŚCI I RÓWNOLEGŁOŚCI BELEK NOŚNYCH POD KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ OKAPU /osie A3 - A3'				
		• WYMIANA PŁYTY USZCZELNIAJĄCEJ KOMÓRY WÓZKÓW DL szt.1+1	06-3341-54/55	612kg/729kg	po weryfikacji stanu tech.	
		• WYMIANA POSZYCIA OBUDOWY KOMÓR KÓŁ WÓZKÓW 1650x1000x6 szt.16		1270kg		
		• WYMIANA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI NOŚNEJ POSZYCIA OBUDOWY KOMÓR KÓŁ WÓZKÓW szt.12		540kg		
		• DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU DRZWI REWIZYJNYCH POSZYCIA OBUDOWY KOMÓR KÓŁ WÓZKÓW szt.4	06-3341-162	180kg/szt		
		• UZUPEŁNIENIE WYMURÓWKI I ZBROJENIA		5m2		
		PSK-01-U-01-12	OBIEG GAZÓW TECHNOLOGICZNYCH DL	06-2943-2		
			• WYMIANA KOLANA FI 1000X1717 PRZEWODU GAZÓW UBOGICH	06-2943-37	1389kg	
		PSK-01-U-01-1	URZĄDZENIA ZASYPOWE			
			• WYMIANA ZBIORNIKA WARSTWY ZAPALAJĄCEJ i GŁÓWNEJ	06-3341-3/19	3980/4090kg	
			• REMONT ODTWORZENIOWY KONSTRUKCJI NOSNEJ ZBIORNIKA WARSTWY GŁÓWNEJ		1000kg	wg. potrzeb
		• WYMIANA KRATY ZABEZPIEZAJĄCEJ ZBIORNIKA WARSTWY WSTĘPNEJ i GŁÓWNEJ		300kg	wg. potrzeb	
	PSK-01-U-01-2	PIEC ZAPALACZKI				
		• WYMIANA ZBIORNIKA KOMORY ZAPALACZKI DL wraz z zsykami bocznymi	06-3341-116	1227 kg		
	PSK-01-U-01-3	FARTUCH WODNY - wymiana	06-3341-27	600kg		
	PSK-01-U-01-8	ZESPÓŁ GŁOWICY NAPĘDOWEJ	J/PSK II-027-1			
		• WYMIANA SEGMENTÓW ZĘBÓW GŁOWICY NAPĘDOWEJ	J/PSK II-027-5	2870kg	po weryfikacji stanu tech.	
		• TORU JAZDY WÓZKÓW GŁOWICY NAPĘDOWEJ - przegląd stanu toru, spawanie mocowań, kontrola ustawienia	J/PSKII-030-1	3400kg		
		• WYMIANA PRZEKŁADNI REDUKUJĄCEJ NAPĘDU GŁÓWNEGO I WYMIANA WAŁU CARDANA				

GLÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGII-MECHANICZNYCH

mgr inż. *Dziur* Wacławek