

ZAKRES REMONTU


Dachu Hali Pieca Szybowego – strona południowa

1. Demontaż złomowy elementów stalowych dachu blachy trapezowe wraz z obróbką blacharską - ok. 500,0 m²
2. Demontaż i utylizacja izolacji oraz papy z dachu – ok. 500,0 m²
3. Demontaż złomowy elementów konstrukcyjnych – 1 kpl.
4. Uszczelnienie kominów dachowych – 2 kpl.
5. Wymiana stężeń połaciowych wraz z wcześniejszym zabezpieczeniem antykorozyjnym – ok. 26,0 mb
6. Zabezpieczenie antykorozyjne belek, płatwi, stężeń – ok. 500,0 m²
7. Wymiana (odtworzeniowa) rynny dachowej wraz z mocowaniami (str. południowa dachu) – ok. 35 mb
8. Wymiana lejów spustowych – 3 kpl.
9. Pokrycie dachu blachami trapezowymi (blacha T-85 dach gr. 1mm z obustronną powłoką poliuretanową nanoszoną metodą elektrostatyczną +/- 150 µm) – ok. 500,0 m²
10. Wykonanie paroizolacji – folia PE gr. 0,2 mm na zakład - ok. 500,0 m²
11. Wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr 14 cm wraz z mocowaniem - ok. 500,0 m²
12. Wykonanie papy podkładowej z wkładką nośną z tkaniny szklanej 200/m² - ok. 500,0 m²
13. Wykonanie papy wierzchniego krycia z wkładką nośną z włókniny poliestrowej 250g/m² - ok. 500,0 m²
14. Obróbki blacharskie (blacha gr. 1 mm ocynkowana i powlekana RAL 5010) – ok. 50,0 m²

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
3. Materiał złomowy jest własnością HCM należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 0,5 km od prowadzonych robót.
4. Sugeruje się, aby mocowanie blach do konstrukcji wykonać wkrętami cynkowymi WFS 6,3 x 20 z podkładkami EPDM 19. Mocowanie min. co drugi grzbiet blachy.
5. Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów konstrukcji stalowej przeprowadzić wg technologii:
 - czyszczenie do SA 2½ stopnia przygotowania
 - malowanie podkładowe 1 x farba podkładowa SIGMACOVER 630
 - malowanie 1 x farba nawierzchniowa SIGMACOVER 456
6. Do powierzchni pokrycia elewacji blachami nie wliczono „zakładek”.
7. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Marcin Kaczmarczyk