

**Wykonanie oraz montaż przewodu gazowego fi 1000:**

Nr proj. 06-5431-8

Dokumentacja w wersji elektronicznej u zamawiającego

Montaż – remont główny maj 2019 r. – 10 dni kalendarzowych

Zakres prac stanowi:

- Demontaż złomowy istniejącej przewodu
- Prefabrykacja oraz montaż nowego przewodu gazowego fi 1000 - 1447 kg
- Poz. 2– 315kg
- Poz. 5– 1032kg
- Poz. 7 – 2szt x 43,6kg
- Poz. 10 – 2szt x 6,3kg

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową podkładową i nawierzchniową – kolor pomarańcz).

Wymagana wizja lokalna

Szczegółowych informacji udzielają

- Cichoń Wiesław – Tel. : 512403392

WYDZIAŁ MECHANICZNY  
KIEROWNIK  
Zdzisław Sitwa