

## ZAKRES PRAC

### Remont posadzki w budynkach Magazynu Surowców oraz Stacji rozładawczej

#### I. Magazyn Surowców:

1. Wykonanie pomiarów niwelacyjnych – 600,00 m<sup>2</sup>
2. Skucie istniejącej uszkodzonej posadzki betonowej – 600,00 m<sup>2</sup>
3. Korytowanie starej podbudowy na gł. 30 cm – 600,00 m<sup>2</sup>
4. Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i gruntu z rozbiórki – 1 kpl.
5. Zagęszczenie i profilowanie podłoża gruntowego – 600,00 m<sup>2</sup>
6. Uzupełnienie podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym z kruszywa łamanego gr. 25 cm - 600,00 m<sup>2</sup>
7. Wykonanie nawierzchni betonowej gr. 20 cm z betonu C 25/30 W-6 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego polimerowego min. 2kg/m<sup>3</sup> – 600,00 m<sup>2</sup>
8. Zatarcie mechaniczne posadzki – 1 kpl.
9. Wykonanie dylatacji wraz z wypełnieniem masą uszczelniającą – 1 kpl.

#### II. Stacja Rozładawcza:


1. Wykonanie pomiarów niwelacyjnych – 200,00 m<sup>2</sup>
2. Skucie istniejącej uszkodzonej posadzki betonowej – 200,00 m<sup>2</sup>
3. Korytowanie starej podbudowy na gł. 30 cm – 200,00 m<sup>2</sup>
4. Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i gruntu z rozbiórki – 1 kpl.
5. Zagęszczenie i profilowanie podłoża gruntowego – 200,00 m<sup>2</sup>
6. Uzupełnienie podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym z kruszywa łamanego gr. 25 cm - 200,00 m<sup>2</sup>
7. Wykonanie nawierzchni betonowej gr. 20 cm z betonu C 25/30 W-6 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego polimerowego min. 2kg/m<sup>3</sup> – 200,00 m<sup>2</sup>
8. Zatarcie mechaniczne posadzki – 1 kpl.
9. Wykonanie dylatacji wraz z wypełnieniem masą uszczelniającą – 1 kpl.

#### UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty ( Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej ).
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
3. Wszystkie materiały z korytowania i rozbiórki należy zutylizować we własnym zakresie.
4. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
5. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu się z Inspektorem Nadzoru.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

**DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

  
mgr inż. Marcin Kaczmarczyk