

ZAKRES PRAC

Droga dojazdowa do transportu

1. Wykonanie pomiarów niwelacyjnych wraz z wytyczeniem drogi – 380,00 m²
2. Roboty ziemne i korytowanie na gł. 52 cm – 380,00 m²
3. Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i gruntu z rozbiórki – 1 kpl.
4. Zagęszczenie i profilowanie podłoża gruntowego – 380,00 m²
5. Wykonanie badań nośności – 3 pkt.
6. Podbudowa dolna i górna z kruszywa łamanego gr. 35 cm - 1700,00 m²
7. Ułożenie krawężnika drogowego (najazdowy) na ławie betonowej z oporem – 70,00 mb
8. Regulacja wjazdu kanałowego – 1 kpl.
9. Wykonanie podbudowy mineralno-bitumicznej AC22 o gr. 7 cm – 380,00 m²
10. Wykonanie warstwy wiążącej mineralno-bitumicznej AC16 gr. 6 cm – 380,00 m²
11. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej SMA11 gr. 4 cm – 380,00 m²

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
3. Wszystkie materiały z robót ziemnych, korytowania i rozbiórki należy zutylizować we własnym zakresie.
4. Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego oraz zagęścić do min. $I_s=0,99$:
 - kruszywo łamane 31,5 – 63 mm - warstwa dolna grubości 20 cm
 - kruszywo łamane 0 – 31,5 mm – warstwa górna grubości 15 cm
5. Kategoria ruch KR 3/4.
6. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
7. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu się z Inspektorem Nadzoru.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Marcin Kaczmarczyk