

## ZAKRES ROZBIÓRKI WIATY PARKINGU ZAKŁADOWEGO

1. Rozbiórka wiaty parkingowej
- 1.1. Rozebranie pokrycia dachowego oraz ściany osłonowej z blachy stalowej falistej = 1 080 m<sup>2</sup>
- 1.2. Demontaż konstrukcji stalowej wiaty = 37,00 t
- 1.3. Rozebranie stóp żelbetowych o grubości (wysokości) do 70cm = 56,00 m<sup>3</sup>
- 1.4. Uzupełnienie podłoża po rozbiórce stóp żelbetowych  
    podbudową z kruszywa 0/31,5 = 56,00 m<sup>3</sup>
- 1.5. Transport złomu na zakładowe składowisko na terenie HCM = 1 kpl.
- 1.6. Wywiezienie i utylizacja gruzu = 1 kpl.

### Uwagi:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się z zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty.
2. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
3. Materiał złomowy należy odtransportować na wydzielone składowisko zakładowe zlokalizowane w odległości 1,00 km od miejsca remontu. Elementy złomowe nie powinny być większe niż 2,00x2,00m.
4. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien zabezpieczyć teren rozbiórki.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI  
Specjalista ds. Nadzoru Robót Budowlanych

  
mgr inż. Jarosław Grabolus

Sporządził: Jarosław Grabolus