

ZAKRES PRAC
Wymiana naświetli budynku Warsztatu Centralnego

Wymiana 10 segmentów (600 cm x 330 cm) okiennych wraz z robotami towarzyszącymi

1. Demontaż istniejących naświetli – ok. 198,00 m²
2. Demontaż obróbki blacharskiej – 120 mb
3. Reprofilacja belki nad oknem oraz pod oknem – 120 mb
4. Wykonanie obróbki blacharskiej – 120 mb
5. Wykonanie naświetli w systemie PCV (1 segment = ok. 600 cm x 330 cm) – 10 kpl.
6. Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki - 1 kpl.
7. Wywóz i utylizacja naświetli szklanych – 1 kpl.
8. Przewóz wraz z pocięciem (do elementów wsadowych) ram naświetla na składowisko złomu znajdującego się na zakładzie HCM – 1 kpl.

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty).
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
3. Wykonawca musi uwzględnić prace przygotowawcze do wstawienia okien. Reprofilacja belek za pomocą systemu naprawczego ATLAS.
- 4.
4. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
5. Wykonawca musi uwzględnić prace porządkowe po wymianie naświetli.
6. Możliwość zmiany koncepcji wykonania naświetli po wcześniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.
7. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu się z Inspektorem Nadzoru.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego


mgr inż. Marcin Kaczmarczyk