

ZAKRES REMONTU WYMIANY OKIEN I RYNIEN WARSZTATU ŚLUSARSKIEGO.

1. Wymiana okien na elewacji zachodniej:

- a) Wymiana trzech okien o wymiarach 5400x2450mm z podziałem na 10 kwater (po 5 w dwóch rzędach) z możliwością uchyłu dwóch z nich.
- b) Wymiana okien o wymiarach 4800x1250mm z podziałem na 48 kwater z możliwością uchyłu co 5 kwatery.

2. Wymiana okien na elewacji wschodniej:

- a) Wymiana dwóch okien o wymiarach 13800x2450mm z podziałem na 24 kwatery (po 12 w dwóch rzędach) z możliwością uchyłu czterech z nich.
- b) Wymiana okien o wymiarach 4800x1250mm z podziałem na 48 kwater z możliwością uchyłu co 5 kwatery oraz przełożenie istniejących trzech wentylatorów do nowych okien z zabudowaniem nowych żaluzji na wymienione wentylatory.

3. Wymiana rynien i rur spustowych

- a) Wymiana rynien na rynny PCV 125 - RAL 9017 – 98 mb
- b) Wymiana rur spustowych PCV 110 – RAL 9017 – 42 mb
- c) Wymiana 4 czyszczaków na końcu rur spustowych i połączenie ich z kanalizacją deszczową
- d) Obróbka blacharska pod rynną gr. 0,7 mm – 98 mb

4. Skucie odpadającego betonu

- a) skucie odspojonego betonu z płyt elewacyjnych - 4 m²

5. Parapety stalowe malowane powlekane pod oknami

- a) Parapet stalowy malowany powlekany – 140 mb

6. Drabina na dach

- a) Demontaż starej i dostawa nowej aluminiowej wraz z montażem nowej szt. 1

UWAGI:

1. Okna zewnętrzne PVC w kolorze szarym z kwaterami stałymi i uchylnymi szklone szkłem bezpiecznym zespolonym dwuszybowym o $U_{\max} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$.

Przed zamówieniem, Wykonawca powinien sprawdzić wymiary na obiekcie.

Wycena powinna obejmować parapety zewnętrzne stalowe w kolorze szarym wraz z ich montażem.

2. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.

3. Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

4. Materiał złomowy jest własnością HCM i należy go przetransportować na zakładowe składowisko złomu. Elementy stalowe z demontażu nie powinny przekraczać wymiarów 2,0x2,0x2,0m.

5. Szkło oraz inny materiał uzyskany podczas rozbiórki, należy wywieźć poza teren huty na odpowiednie składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczyć dokument potwierdzający utylizację odpadów.

6. Okna powinny zawierać wszelkie okucia, klamki i wywietrzniki.

7. Przed przystąpieniem do wymiany rynien i rur spustowych przedstawić do akceptacji sposób zamocowania rur i rynien spustowych.

8. Wszystkie elementy rynien i rur spustowych powinny być jednego producenta i systemu.

9. W ofercie należy przewidzieć niezbędne materiały potrzebne do połączenie nowych czyszczaków z istniejącą kanalizacją deszczową.

10. Drabina powinna spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy BHP i normy. Powinna również zawierać klapę zabezpieczającą przed dostępem osób nie upoważnionych.

11. Zabezpieczenie odsłoniętych prętów w miejscach skutych luźnych okładzin elewacyjnych należy założyć systemowe jednego producenta.

DZIAŁ REMONTÓW I INWENTARYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

