

PSK-02-U-07 - zbiorniki kwasu V-2100m³

Wykonanie badań nieniszczących – badanie grubości ścian bocznych, dna oraz dachu zbiornika:

- numerze fabrycznym – 20 i ewidencyjnym 270090013
- numerze fabrycznym – 19 i ewidencyjnym 270900012

Zakres prac dla zbiornika:

- siatka pomiarów, wyznaczenie ok. 1200 punktów pomiaru
- przygotowanie zbiornika do wykonania badania
- dokonanie pomiarów
- zabezpieczenie antykorozyjne punktów pomiarowych
- wykonanie sprawozdania z pomiarów

Terminy badań zbiorników - rewizja wewnętrzna i zewnętrzna: 05.2020 r

Uwagi:

- termin realizacji zadania i sporządzenia sprawozdania: do 30.04.2020 r
- termin składania ofert: do 31.03.2020 r
- materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt oraz środki transportu zabezpiecza Wykonawca
- czas usługi: 2 – 4dni

WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
Zdzisław Sitwa

GŁÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGO-MECHANICZNYCH

mgr inż. Piotr Wacławek