

Załącznik nr 1

**„REMONT ŚCIANY Z PŁYT BETONOWYCH POMIĘDZY ZSYPEM,
A PRZEJAZDEM NA SKŁADOWISKU SPIEKU ZAPASOWEGO”**

Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż płyt betonowych gr. 0,25m o łącznej powierzchni ca 26,00m².
2. Demontaż przyspawanych do istniejących trzech słupów, elementów stalowych których zadaniem było utrzymanie rozebranych płyt betonowych.
3. Naprawa wraz z dospawaniem do trzech słupów, trzech profili gorącowalcowanych HEB 240 wys. 3,00m.
4. Zabudowa dwóch słupów z profili gorącowalcowanych HEB 240 długości 3,50m w posadzce poprzez wykucie posadzki, wykonanie deskowania traconego wraz z wyłożeniem go izolacją z folii PE oraz wykonanie bloku fundamentowego o łącznych wymiarach 0,50x0,50x1,00m (dł. x szer. x wys.) z betonu kl. C25/30.
5. Wykonanie poprzez nacięcie bruzd w posadzce betonowej szerokości 0,25m i głębokości ca 0,30m celem wprowadzenia do nich nowych płyt betonowych.
6. Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących słupów oraz nowych elementów stalowych – 150,0m²
7. Wykonanie oraz montaż nowych płyt betonowych o ogólnych gabarytach 2,95x1,00x0,20m zbrojonych podwójną siatką z prętów #16 o oczkach 15x15cm z betonu kl. C25/30 – 9 szt. oraz jednej płyty o gabarytach 2,95x0,50x0,20m. Płyty betonować w obramowaniu z profili gorącowalcowanych C 200.

Uwagi:

1. Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
2. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.
3. Materiał złomowy jest własnością HCM i należy go przetransportować na zakładowe składowisko złomu. Elementy stalowe z demontażu nie powinny przekraczać wymiarów 2,0x2,0x2,0m.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej przeprowadzić wg następującej technologii:
 - a. Obróbka strumieniowo – ścierna na sucho do stopnia czystości ISO-Sa2½
 - b. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbami do klasy C4 wg PN-EN ISO 12944-2
5. Szczegóły wykonania prac uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.

Sporządził: Jarosław Grabolus

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego


mgr inż. Jarosław Grabolus