

Pozycje remontowe: ORC-05-U-UD

Wykonanie, dostawa i wymiana 3 łuków torowiska jezdnego str. wschodniej wciągników lejniczych Q=6,3T na wydz. ORC

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie i dostawa 3 nowych łuków torowiska jezdnego belki wschodniej wciągników lejniczych Q=6,3T na wydz. ORC zgodnie z poniższymi danymi:
 - łuk nr 1 – R5000 – dwuteownik I360, dł. łuku ok. 7,5 m, waga ok. 580 kg,
 - łuk nr 2 – R8000- dwuteownik I360, dł. łuku ok. 7,7 m, waga ok. 590 kg,
 - łuk nr 3 – R8000- dwuteownik I360, dł. łuku ok. 6,9 m, waga ok. 530 kg,
2. Demontaż i transport zużytych łuków torowiska we wskazane miejsce przez Zamawiającego.
3. Montaż nowych łuków belki jezdnej.
4. Wykonanie prób jezdnych po wykonaniu robót.

Uwagi:

Oferent opracuje technologię wymiany łuków.

Łuki wykonać z nadatkami i dopasować podczas montażu.

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy wydziału ORC.

Dokumentacja wykonawcza zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

Przewidziany czas naprawy – 1 dzień roboczy na wymianę 1 łuku.


Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2021

Termin składania ofert: 18 grudnia 2020.

Materiały, sprzęt, oraz inne elementy potrzebne do montażu - po stronie Wykonawcy.

Kontakt:

Jakub Kud – tel. 512 403 451


WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
Zdzisław Śliwa