

PSK-01-U-31 Remont komory nr 4 elektrofiltru mokrego II stopnia

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

1. dostawę elementów wyposażenia wewnętrznego

• dźwigar	rys.C2-03546	szt.2
• rama górna	rys.B2-03555	szt.2
• rama dolna	rys.C2-03543	szt.2
• wieszak	rys.C2-03547	szt.4
• ciągną	rys.C2-03556	szt.8
• łącznik	rys.D2-03430	szt.6
• elektroda zbiorcza	rys.C2-03523	szt.23
• gniazdo mocowania elektrod zbiorczych	wg. szkicu	szt.46
• elektroda ulotowa taśmowa gwiazdzista	rys.C2-033550	szt.480

2. demontaż do ponownego montażu:

• gazociągu GS	- 600kg
• elementów instalacji zraszającej	- 250kg
• podestów obsługi rys.B2-03542	- 400kg
• pokryw komór rys.A2-03187	- 1555kg
• górnych zamknięć olejowych /z i bez doprowadzenia WN/ rys.B2-03553	- 2x2446kg
• sit rozdzielczych gazu rys.B2-03559	- 2047kg

3. demontaż złomowy i montaż:

• dźwigary rys.C2-03546	- 192kg
• wieszaki rys.C2-03547	- 130kg
• ciągną rys.C2-03556	- 418kg
• łączniki rys.D2-03430	- 58kg
• ram górnych elektrod ulotowych rys.B2-03555	- 1370kg
• ram dolnych elektrod ulotowych rys.C2-03543	- 1378kg
• elektrod zbiorczych rys.C2-03523	- 14513kg
• gniazdo elektrod zbiorczych wg. szkicu	- 576kg

/elementy zdemontowane do oceny stanu technicznego i ew. dalszej regeneracji/

4. pozostałe prace remontowe – wg. potrzeb po przeglądzie

a. prace chemooodporne /tws/

- remont zabezpieczenia chemooodpornego komory
- remont przewodnic elektrod zbiorczych
- remont zamknięć hydraulicznych i przewodów gazociągu

b. prace mechaniczne i ołowiarskie

- rozkrecenie zamknięć i pokryw komory oraz prace przygotowawcze do czyszczeń i prac remontowych postoju głównego
- remont mechaniczny górnego zamknięcia olejowego szt. 2
- remont osłon górnego zamknięcia olejowego szt. 2
- wymiana zaworów spustowych DN 32 i olejowskazów – 2 szt /wg.potrzeb/
Należy przedstawić szczegółowa wycenę prac wymienionych powyżej,
laminowanie wg. ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 mm grubości/ 1m²
prace lutownicze – z uwagi na brak możliwości zweryfikowania robót wycena za 1 mb lutu
w zależności od rodzaju spoiny

Rzeczywisty zakres do powyższych prac zostanie sprecyzowany na początku postoju remontowego,

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z miejscem pracy i warunkami realizacji remontu.

W harmonogramie prac remontowych należy zsynchronizować prace własne z pracami innymi oraz uwzględnić czas niezbędny do wymiany elektrod ulotowych, mycia ścian i komór metodą wysokich ciśnień.

Termin remontu: czerwiec 2021 r (12 dni kalendarzowych)

Termin składnia ofert: do 26.03.2021 r

Prace remontowe przebiegają na wysokości + 17/0 m

Dokumentacja techniczna powołana w siedzibie Zamawiającego

WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK

Zdzisław Śliwa

DS. ENERGO-MECHANICZNYCH

mgr inż. Piotr Wacławek