

## ZAKRES REMONTU

### Remont poszycia dachu w budynku Oddziału Transportowo-Administracyjno-Socjalnym

1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich wraz z pasem papy wokół budynku – 1 kpl.
2. Demontaż rynny – 1 kpl.
3. Demontaż rur spustowych – 1 kpl.
4. Wymiana deski czołowej pod rynnę wraz z ewentualnym nowym mocowaniem – ok.30 mb
5. Tynkowanie kominów murowanych – 5 kpl.
6. Przygotowanie podłoża oraz uzupełnienie ubytków pod obróbkę blacharską – ok. 90 mb
7. Uszczelnienie kominów i malowanie kominów – 14 kpl.
8. Wykonanie nowych obróbek blacharskich – ok. 90,0 mb
9. Wykonanie nowego pasa papy podkładowej przy obróbce blacharskiej
10. Wykonanie nowej nawierzchni z papy renowacyjnej ( Gordach Mono Extra WZM PYE PV250 S56 Super Montaż z firmy Matizol) – ok. 380,0 m<sup>2</sup>
11. Wykonanie nowej instalacji odgromowej poziomej – 1 kpl.
12. Wykonanie rynny – ok. 32,0 mb
13. Wykonanie rur spustowych – ok. 24,0 mb

#### UWAGI :

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
3. Materiał złomowy jest własnością HCM należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 0,5 km od prowadzonych robót.
4. Gruz oraz materiały z demontażu należy zutilizować.
5. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartości jednostkowej wielkości obmiarowej.
6. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu z Inspektorem Nadzoru.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

  
mgr inż. Marcin Kaczmarczyk

*Akceptacja*

7.04.21

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”  
Spółka Akcyjna  
Kierownik Oddziału Administracji  
z prawem zastępstwa Kierownika Działu

  
Dariusz Telenga