

ZAKRES REMONTU

Pomieszczeń wypoczynkowych na Wydziale PSP wynikających z Polecenia BHP

I. Pomieszczenie nr 1 (na poziomie +8,8m Piec Szybowy) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 3,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 85,5 m²
3. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 42,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 43,5 m²
5. Wymiana pękniętych/uszczerbionych płytek – 5 szt.
6. Wymiana klamki wraz z zamkiem – 1 kpl.
7. Malowanie konstrukcji stalowej (kolor) – 1 kpl.
8. Wymiana klimatyzacji (jednostki wew i zew.) – 1 kpl.

II. Pomieszczenie nr 2 (na poziomie +8,8 ORC)

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 3,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 40,0 m²
3. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 22,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian farbą emulsyjno-akrylową – ok. 18,0 m²
5. Wymiana pękniętych/uszczerbionych płytek – 5 szt.

III. Pomieszczenie nr 3 (na poziomie +8,8m nowe ORC) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 1,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 40,0 m²
3. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 25,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 15,0 m²

IV. Pomieszczenie nr 4 (na poziomie +0,0m nowe ORC) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 1,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 31,0 m²
3. 2-krotne malowanie powierzchni ścian farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 31,0 m²
4. Malowanie rurek z CO – 1 kpl.

V. Pomieszczenie nr 5 (na poziomie +0,0m ORC) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 3,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 40,0 m²
3. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 24,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 16,0 m²
5. Zakup i montaż kratki wentylacyjnej – 1 kpl.

VI. Pomieszczenie nr 6 (na poziomie +0,0m ORC od Magazynu WG) :

1. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 36,5 m²
2. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 21,0 m²
3. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 15,5 m²
4. Wykonanie odtworzeniowo parapetów z płytek – 2 kpl.
5. Wymiana drzwi p.poż EI 60 – 1 kpl.

VII. Pomieszczenie nr 7 (na poziomie +0,0m Piec Szybowy) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 2,0 m²
2. Likwidacja zacieków – 1 kpl.
3. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 36,5 m²
4. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 20,5 m²
5. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 16,0 m²
6. Wymiana ocieplenia dachu pomieszczenia z płyt izolacyjnych typu PIR o grubości 15 cm – ok. 9,5 m²
7. Wymiana dachu z blachy trapezowej T-35 wraz z podkonstrukcją – ok. 10 m²
8. Zabezpieczenie wokół budynku izolacji – odtworzeniowo – 1 kpl.

UWAGI:

1. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
2. Remonty będą odbywały się na czynnym obiekcie.
3. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów obejmuje mycie, gruntowanie, ewentualne skrobanie i uzupełnienie ubytków.
4. Wykonawca powinien ująć w wycenie koszty związane z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej, urządzeń, drzwi, okien, mebli.
5. Jednostki klimatyzacji należy dobrać do wielkości oraz warunków panujących w pomieszczeniu sugeruje się zakup jednostki firmy Toshiba.
6. Wykonawca musi uwzględnić prace porządkowe po remoncie.
7. Przed wbudowaniem i zastosowaniem materiałów Wykonawca powinien przedstawić i uzyskać akceptację inspektora działu PRI.
8. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Marcin Kaczmarczyk