

Zakres remontu

Remont słupów na składowisku koksu:

1. Wymianę 6 szt. słupów głównych ram nośnych HKS 400-4 wraz z nowymi blachami żeberkowymi o wymiarach 400 x 300 x 8 mm w rozstawie co 50 cm o wadze ca. 10 500 kg i pow. malowania 110 m²
2. Piaskowanie i malowanie profili łączących słupy z HKS 400-4 szt. 6 o ca. pow. 65 m²
3. Obetonowanie 6 słupów do wysokości na wysokość 5 m o objętości ca. 16 m³.

Uwagi:

1. W cenie należy ująć konstrukcję wsporczą tymczasową na czas wymiany słupa oraz ewentualne obkucie z starego betonu. Nowe słupy należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną epoksydową do stopnia C4.
2. Należy przewidzieć w cenie wywóz i utylizację starych naświetli oraz przekazanie zamawiającemu kart przekazania odpadów BDO. Wszystkie elementy stalowe pochodzące z demontaży należy podzielić na kawałki o długości 2 m i przewieźć na zakładowe składowisko.
3. Należy przewidzieć beton o klasie ekspozycji XM 3 i wykonać należy go w szalunku tekturowym traconym o średnicy 800 mm.
4. W cenie należy przewidzieć pracę rusztowań.
5. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP a rusztowania powinny być zgodnie z DTR, uziemione i przekazane kierownikowi robót.
6. Materiał złomowy jest własnością HCM i należy go przetransportować na zakładowe składowisko złomu. Elementy stalowe z demontaży nie powinien mieć wymiarów większych niż 2,00 x 2,00 x 2,00.
7. Należy przedstawić w ofercie sposób podparcia tymczasowego.
8. Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi w branży konstrukcyjno – budowlanej.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

