

ZAKRES REMONTU

Remont cząstkowy nawierzchni drogowych na drogach wewnętrznych HCM

ROBOTY DROGOWE:

1. Frezowanie nawierzchni na głębokość ok. 5 cm – ok. 200,0 m²
2. Oczyszczenie nawierzchni – ok. 200,0 m²
3. Regulacja wjazdów kanałowych – 1 szt.
4. Skropienie nawierzchni – ok. 200,0 m²
5. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna warstwa ścieralna grubości ok. 5 cm – ok. 200,0 m²
6. Wykonanie złącz między istniejącą nawierzchnią a nową – ok. 200,0 mb

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
3. Wykonawca powinien wliczyć utylizację i wywóz frezowin, odpadów z remontu oraz wykonanie złączy między nawierzchniami.
4. Prace remontowe będą wykonywane przy czynnym ruchu samochodowym.
5. Szczegóły wykonania prac remontowych uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Marcin Kaczmarczyk

