

Zakres prac remontowych – pozycja remontowa PSP-06-U-01

Wymiana konstrukcji oraz blach podestowych - poz. 4.2m w budynku przeróbki zgarów

Zakres prac obejmuje :

1. Wymiana belek konstrukcyjnych: Suma mas: 2920kg
2. Wymiana blach podestowych 8x1500x3000 – 4250kg

Do wykonania instalacji potrzebne będą następujące materiały:

1. B-128- dwuteownik 300 – 324kg
2. B-129 – dwuteownik 400 -553kg
3. B-130 – dwuteownik 400 -570kg
4. B-131 – dwuteownik 400 -553kg
5. B-132 – ceownik 100 -28kg
6. B-135 – dwuteownik 140 -40kg
7. B-136 (136*) – ceownik 300 – 260kg
8. B-137(137*) –ceownik 200 – 280kg
9. B-138 – ceownik 200 – 40kg
10. B-139 – ceownik 200 -32kg
11. B-140- ceownik 100 -54kg
12. B-141- ceownik 200 – 46kg
13. B-142 –ceownik 200 – 36kg
14. Asortyment potrzebny do wymiany belek: kątownik 80x8, 100x10, 120x12 oraz płaskownik 100x6, 195x15 – ok. 100 kg - szczegóły na rysunkach

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji remontu.

Termin remontu: wrzesień 2022

Wszystkie części zamienne oraz materiały potrzebne do remontu zabezpiecza Wykonawca.


Dokumentacja w wersji elektronicznej u zamawiającego

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne wymienianych elementów farbą epoksydową podkładową oraz nawierzchniową kolor szary RAL 7001

Szczegółowych informacji udzielają:

Waloszczyk Marcin tel. 512403460

Krzywoń Dariusz tel. 512403392

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK

mgr inż. Jakub Hajda