

Zakres do zapotrzebowania zakupu **28511** w zleceniu roboczym **1405**

**Zabudowa instalacji powrotnej DN 300 wody obiegowej na osadniku czterokomorowym
wraz z armaturą**

Zabudowa instalacji wody obiegowej DN 300 przy osadniku czterokomorowym

1. Wspawanie króćca DN 300 w istniejący kolektor DN 400.
2. Wykonanie instalacji DN 300 o długości ok 23 mb zgodnie z rysunkiem (rysunek w załączniku).
3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Informacje ogólne:

1. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan Tomasz Kałmuk tel. 512 403 472
Pan Marcin Nowak tel. 512 403 452
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót.
3. Do oferty należy załączyć oświadczenie że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
4. Termin wykonania robót:
Postój główny HCM – wrzesień 2022 roku
Dokładny termin zostanie ustalony przed podpisaniem zamówienia.
5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
6. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania zadania zabezpieczy wykonawca.
7. W ofercie należy podać cenę za cały zakres przedstawionych robót.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ WODNO-SIEKOWY
KIEROWNIK
Marcin Nowak

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
GŁÓWNY INŻYNIER
ds. ENERGETYKI I MECHANICZNYCH

inż. Tadeusz Mazur

