Załącznik nr 1

Zakres remontu

W skład zakresu remontu ściany na magazynie odpadów:

1. Oczyszczenie hydrodynamiczne muru z pyłów – 1kpl
2. Wykonanie nowego zbrojenia z prętów fi 12 z stali B500B wklejanego co 15 cm do starego betonu na kotwach chemicznych – głębokość 30 cm- o masie ca. 800 kg
3. Betonowanie ścian betonem o klasie C 30/37 o objętości ca. 6,5 m^3
4. Rozebranie i ponowny montaż okładziny ściany zewnętrznej w zakresie w jedynie koniecznym do wykonania nowych ścian żelbetowych – 1 kpl.

Uwagi:

1. Wszystkie elementy stalowe pochodzące z demontaży należy podzielić na kawałki o długości 2 m i przewieźć na zakładowe składowisko.
2. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP a rusztowania powinny być zgodnie z DTR, uziemione i przekazane kierownikowi robót.
3. Praca będzie odbywać się na czynnym wydziale PMS na magazynie odpadów.
4. Do oferty należy dołączyć tabele cen jednostkowych.
5. Gruzy i odpady po remontowe mogą zawierać metale ciężkie a po ich utylizacji należy przekazać karty BDO.
6. Prace ze względu na zapylenie należy prowadzić w maskach przeciw pyłowych.
7. Powierzchnię styku betonu starego i nowego należy posmarować mostkiem szczepnym.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

Niemiec

29.04.2022