

Zakres remontu

Dotyczy: remont pokrycia taśmociągów T63.

W skład zakresu remontu wchodzi:

1. Od kopanie starej papy – ca. 6 m³
2. Demontaż starych obróbek blacharskich – 1 kpl.
3. Zerwanie i utylizacja starej papy o pow. ca. 120 m²
4. Montaż nowych obróbek blacharskich o pow. ca. 22 m²
5. Zagruntowanie podłoża o pow. ca. 120 m²
6. Dostawa i ułożenie papy podkładowej o pow. ca. 120 m²
7. Dostawa i ułożenie papy wierzchniej o pow. ca. 120 m²

Uwagi:

1. Wszystkie warstwy papy powinny być jednego producenta i stanowić jeden system np. BIZOL R + Gorbit Standard PZ PYE PV200 S40 Super Montaż + Gordach Extra WZ PYE PV200 S52 Super Montaż
2. Wszystkie elementy stalowe pochodzące z demontaży powinny być podzielone na kawałki mniejsze niż 2 mb i przewiezione na zakładowe składowisko złomu.
3. Gruz oraz papa pochodząca z demontaży może zawierać metale ciężkie, w związku z czym należy ją zutylizować i przekazać kartę BDO.
4. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej o minimalnej grubości 0,7 mm.
5. Prace odbywać się będą na czynnym zakładzie.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
7. Oferta powinna zawierać kosztorys budowlany.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

