

## Remont skorodowanych fragmentów podestów serwisowych przy suwnicy 20 T na wydziale Spiekalni

Zakres remontu podestów serwisowych przy suwnicy:

1. Odkurzenie podestów o pow. ca. 15 m<sup>2</sup>
2. Demontaż fragmentów starych skorodowanych blach podestowych o pow. ca. 15 m<sup>2</sup>
3. Montaż nowego podestu z blachy ryflowanej o grubości 6 mm i masie ca. 750 kg
4. Piaskowanie i malowanie blach i konstrukcji stalowej hali dla klasy C5-I korozyjności środowiska o pow.ca. 35 m<sup>2</sup>

UWAGI:

1. Prace będą odbywać się na czynnym wydziale spiekalni.
2. Do wymiany należy użyć blachy z stali S235JR o grubości 6 mm.
3. Prace będą odbywać się na przy torach suwnicy 20T na wysokości ca. 29 m n.p.t.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie prace początkowo – zakończeniowe.
5. W cenie należy ująć pracę zwyżek, podnośników, rusztowań bądź prowadzenie prac technikami alpinistycznymi.
6. Żłom z demontaży należy podzielić na kawałki mniejsze niż 2 mb i przewieźć na zakładowe składowisko złomu.
7. Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy oraz tabelę cen jednostkowych.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec



	Nazwa	Jednostka	Wartość
1	Piaskowanie konstrukcji do stopnia czystości Sa 2 ½	1 m <sup>2</sup>	
2	Malowanie konstrukcji stalowych do klasy zabezpieczenia C5-I	1 m <sup>2</sup>	
3	Wymiana blach podestowych ryflowanych z S235JR	1 kg	
4	Wymiana całych elementów konstrukcji S235JR	1 kg	

**DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

