

Remont ORO łaźni i szatni dozoru

Zakres prac:

1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i jej utylizacja.
2. Położenie nowej posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – PCW o powierzchni 18 m².
3. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, belkach, stropie o powierzchni odbicia ~9 m².
4. Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach, belkach i stropach o powierzchni 10 m².
5. Odgrzybianie i malowanie wg dołączonego w załączniku przedmiaru robót.

Informacje ogólne:

1. Zakres z przedmiarem prac podano w załączniku.
2. Wykładzina powinna spełniać następujące parametry:
 - minimalna grubość całkowita wykładziny: 2,5 mm,
 - minimalna grubość użytkowa: 0,15 mm,
 - grupa ścieralność: minimum grupa T zgodnie z PN-EN 651.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac.
4. Niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania zabezpieczy zleceniobiorca.
5. Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.

Termin realizacji: II-IV kwartał 2022

Załącznik:

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Michał Urbański

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ORO szatnia dozoru – zacieki i odchodząca farba na sufitach, uszkodzona wykładzina podłogowa			
1.1		Posadzki			
1	KNR-W 4-01 d.1.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3*5	m ² m ²	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
2	KNR 2-02 d.1.1 0607-01	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 18	m ² m ²	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
3	KNR 2-02 d.1.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Wykładzina powinna spełniać następujące parametry: - minimalna grubość całkowita wykładziny: 2,5 mm, - minimalna grubość użytkowa: 0,15 mm, - grupa ścieralność: minimum grupa T zgodnie z PN-EN 651. 18	m ² m ²	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
4	KNR 2-02 d.1.1 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przypodłogowe 18	m m	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
1.2		Tynki			
5	KNR-W 4-01 d.1.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 7	m ² m ²	 7,00	 7,00
				RAZEM	7,00
6	KNR-W 4-01 d.1.2 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2	m ² m ²	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
7	KNR-W 4-01 d.1.2 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścia- nach i słupach prostokątnych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 10	m ² m ²	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
1.3		Odgrzybianie i malowanie			
8	KNR-W 4-01 d.1.3 0624-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą oprys- kiwania ciągłego 12	m ² m ²	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00
9	KNR 4-01 d.1.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach - pom. z natryskiem 4*1,5+4*1+4*1+1,5*1+1,5*1+1,5*1+1,5*1	m ² m ²	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
10	KNR 2 d.1.3 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłozy 18+54+22+12+8,9+5,2+16,2	m ² m ²	 136,30	 136,30
				RAZEM	136,30
11	KNR-W 4-01 d.1.3 1202-09	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 106,3	m ² m ²	 106,30	 106,30
				RAZEM	106,30
2		ORO łaźnia – brudne ściany, odchodząca farba			
2.1		Odgrzybianie i malowanie			
12	KNR-W 4-01 d.2.1 0624-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą oprys- kiwania ciągłego 30	m ² m ²	 30,00	 30,00
				RAZEM	30,00
13	KNR 2 d.2.1 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłozy (30+30)*1,2	m ² m ²	 72,00	 72,00
				RAZEM	72,00
14	KNR-W 4-01 d.2.1 1202-09	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 60	m ² m ²	 60,00	 60,00
				RAZEM	60,00