

### Remont toalety na poziomie 0,00 PSP

Zakres prac:

1. Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej o powierzchni do 2 m<sup>2</sup>.
2. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzzlokalowych malowane dwukrotnie.
3. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m<sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m<sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi z nawiewem 220cm<sup>2</sup> wraz z klamką i zamknięciem.
4. Wymiana świetlówek w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) świetlówkowych

Informacje ogólne:

1. Zakres z przedmiarem prac podano w załączniku.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac.
3. Niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania zabezpieczy zleceniobiorca.
4. Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.

Termin realizacji: II-IV kwartał 2022

Załącznik:

**DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Michał Urbański

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		<b>WC poziom 0.0</b>			
15	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	0353-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznołokalnych malowane dwukrotnie na budowie	szt.		
d.3	1025-01	typu FD1 - szer. skrzydła 80cm	szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
17	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1	m <sup>2</sup>		
d.3	1022-01	6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone - drzwi z	m <sup>2</sup>	1.60	
		nawiewem 220cm2 wraz z kławką i zamknięciem		RAZEM	1.60
		(0.80*2.00)			
18	KNR 4-03	Wymiana świetlówek w oprawkach wewnętrznych (zainstalowanych) świetlówkowych	szt.		
d.3	0608-06	otwartych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza	szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00