

Przedmiotem zadania jest wykonanie instalacji gazowej DN 25 zasilającej piec MZR na Oddziale Rektyfikacji Cynku.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej DN25 zasilającej piec MZR. Instalacja ma ok. 40 metrów długości zaczynająca się i zakończona zaworem odcinającym.
2. Dobranie odpowiedniej ilości podpór, ochrony antykorozyjnej i wytyczenie optymalnej tras w porozumieniu ze służbami zakładowymi, zaprojektowanie trasy w/w instalacji
3. Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej, w celu zarejestrowanie w/w instalacji gazowej w UDT, wykonanie niezbędnej udokumentowanej próby ciśnieniowej w obecności inspektora.
4. Rozliczenie częściowe nastąpi po wykonaniu dokumentacji i jej akceptacji przez zamawiającego oraz po pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji w UDT, rozliczenie końcowe – po wykonaniu instalacji i dopuszczeniu do eksploatacji przez UDT
5. W ramach zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, w organie architektoniczno-budowlanym, przygotowanie dla inwestora, kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym

Informacje ogólne:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem.
2. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i zasadami bezpieczeństwa.
4. Termin wykonania robót: I kwartał 2023 r.
5. Niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania w całości zabezpieczy wykonawca.
6. Prace na wysokości.
7. Teren prac po zakończeniu należy uporządkować.
8. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firm nadzorującego wykonywane prace.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Andrzej Dulski tel. 509 826 077

Termin wykonania:

Etap I - do końca lutego 2023 przygotowanie dokumentacji i uzyskanie zgody UDT

ETAP II – do miesiąca (31 dni kalendarzowych) od daty, nie wniesienia przez organ sprzeciwu do zgłoszenia, wykonanie instalacji wraz z odbiorem UDT i dopuszczaniem do eksploatacji

Wizja lokalna: do 2 grudnia 2022

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ WODNO-ŚCIEKOWY
KIEROWNIK
Marcin Naresiek

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.
GŁÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGO-MECHANICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Mazur