

## Zakres remontu

Dotyczy: remont zbiornika wody obiegowej oraz remont tacy przy oczyszczalni chemicznej.

W skład zakresu remontu tacy przy zbiornikach z wodą obiegową:

1. Wykonanie koryta drogowego o długości ca. 1,3 m
2. Wykonanie zbrojenia pod nowy murek z prętów fi 8 mm żebrowanych w rozstawie co 10 cm i wklejonych na żywicy o masie łącznej ca. 72 kg
3. Wykonanie nowego murka przeciw rozbryzgowego o wysokości 10 cm i szerokości 10 cm z betonu C25/30 o objętości betonu ca. 0,4 m<sup>2</sup>
4. Uszczelnienie dylatacji klejem uszczelniaczem poliuretanowym po obwodzie o długości ca. 18 mb

W skład zakresu remontu tacy przy oczyszczalni chemicznej:

1. Rozebranie istniejącego murku ceglanego o objętości ca. 1 m<sup>3</sup>
2. Wywóz i utylizacja gruzu o objętości ca. 1 m<sup>3</sup>
3. Wykonanie zbrojenia pod nowy murek z prętów fi 8 mm żebrowanych w rozstawie co 10 cm i wklejonych na żywicy o masie łącznej ca. 50 kg
4. Wykonanie nowego murka przeciw rozbryzgowego o wysokości 10 cm i szerokości 10 cm z betonu C25/30 o objętości betonu ca. 0,4 m<sup>2</sup>
5. Uszczelnienie dylatacji klejem uszczelniaczem poliuretanowym po obwodzie o długości ca. 24 mb

Uwagi:

1. Koryto należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 30 cm.
2. Pręty należy wklejać na głębokość min. 15 cm.
3. Warstwę kontaktową pomiędzy starym betonem a nowym należy posmarować mostkiem szczepnym.
4. Gruz i inne odpady mogą zawierać metale ciężkie, w związku z czym należy ją zutylizować i przekazać kartę BDO.
5. Prace odbywać się będą na czynnym zakładzie.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
7. Oferta powinna zawierać kosztorys budowlany.
8. W ofercie należy ująć klej do wklejania zbrojenia do istniejącej płyty np. SMART.
9. Do uszczelnienia połączenia muru z płytą należy przewidzieć np. Tytan PU40 FC+
10. W cenie należy ująć szalowanie przed betonowaniem.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec



20.02.2023