

ZAKRES ROBÓT NA WYKONANIE 1m² REMONTU STROPU

HALI PSP NA POZ. +8,8M

1. Wykonanie zabezpieczenia przed robotami wyburzeniowymi stałych stanowisk pracy na poz 0,0 poprzez pełne dodatkowe deskowanie stropu od dołu.
2. Wykucie uszkodzonego stropu żelbetowego.
3. Demontaż starego zbrojenia.
4. Wykonanie szalunku.
5. Przygotowanie i montaż zbrojenia fi 12 ok. 25,0kg/m²
6. Przygotowanie i montaż belek stalowych dwuteownik 120 ok. 19,5kg/m²
7. Betonowanie stropu betonem B25 W 8
8. Zabezpieczenie miejsca remontu poprzez zastosowanie stałych barierek i oznakowanie.
9. Demontaż szalunków i zabezpieczeń
10. Wywóz gruzu wraz z utylizacją.
11. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. ok. 5mm zestawem Flocem XD z wykonaniem warstwy wiążącej (lub innym o podobnych parametrach i właściwościach).

Uwaga :

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
3. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
4. Roboty są prowadzone w czynnym zakładzie.
5. **Remont stropu jest prowadzony etapami i uzależniony od produkcji. Od firmy będzie wymagana mobilność.**
6. Gruz oraz inne odpady powstałe podczas prac remontowych zleceniobiorca zutylizuje we własnym zakresie.
7. Należy przekazać Zleceniodawcy wydruki z BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) kart przekazania odpadów z potwierdzonym transportem. Odpady budowlane pochodzące z prac na terenie Huty Cynku mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd).
8. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu się z Inspektorem Nadzoru.

Sporządził: M. Kaczmarczyk