Załącznik nr 1.

Remont stropu w budynku spiekalni na poz. +20 m

Zakres remontu:

1. Czyszczenie konstrukcji i stropów z pyłów – ca.2 m^3
2. Transport na parter budynku pyłów – ca.2 m^3
3. Transport pyłów do produkcji na odległość max 500 m.
4. Dostawa, montaż i demontaż konstrukcji wsporczej tymczasowej dla leja zsypowego– 1 kpl.
5. Demontaż starych blach podestowych i belek stalowych o szacunkowej masie ca. 4 600 kg
6. Montaż nowych belek stropowych i blach podestowych o masie ca. 5200 kg
7. Dostawa nowych śrub z nakrętkami klasy 8.8 M 24 do rekonstrukcji połączeń dźwigarów szt. 28.
8. Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystości Sa 2 ½ o pow. ca. 250 m^2
9. Malowanie konstrukcji stalowych zestawami malarskimi odpowiednimi dla klasy korozyjności C5-I o pow. ca. 250 m^2

Uwagi:

a) Dokumentacja wsporcza tymczasowa musi być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.
b) Prace będą odbywać się na czynnym wydziale PSK.
c) Po pracach budowlanych konstrukcje wsporczą należy zdeponować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie HCM.
d) W cenie należy ująć pracę rusztowań, podnośników i dźwigów. Rusztowania muszą być sprawne i nie uszkodzone, zmontowane przez uprawnionego montażystę.
e) Cały złom stalowy pochodzący z demontażu należy podzielić na kawałki nie dłuższe niż 2 m, zwieźć na parter budynku i przetransportować na zakładowe składowisko złomu.
f) Należy zapewnić ciągłość pracy na wydziału w trakcie prowadzenia remontu.
g) Należy przywrócić pierwotne połączenia śrubowe na łączeniach belek IKS600.
h) Oferta powinna zawierać wszystkie prace początkowo zakończeniowe.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec