

Zakres prac remontowych – pozycja remontowa PSP-06-U-02

**Wymiana instalacji wewnętrznej sprężonego powietrza mokrego i suchego Namiarowni PSP stanowiących piony zasilające poszczególnych poziomów wraz z armaturą odcinającą.**

Zakres prac stanowi:

1. Prefabrykacja instalacji ok. 200kg
2. Montaż instalacji ok. 200kg
3. Demontaż złomowy starej instalacji ok. 280kg

Do wykonania instalacji potrzebne będą następujące materiały:

1. Rura czarna b/sz DN 32 ok. 40 m
2. Rura czarna b/sz DN 25 ok. 25 m
3. Rura czarna b/sz DN 80 ok. 10 m
4. Zawór kulowy DN 25 ok. 8 szt.
5. Zawór kulowy DN 32 ok. 6 szt.
6. Zawór kulowy DN 80 ok. 5 szt.
7. Kolanko DN 32 ok 5 szt.
8. Kolanko DN 25 ok. 4 szt.
9. Trójnik DN 32 ok. 2 szt.
10. Trójnik DN 80 1 szt.

Wszystkie elementy do spawania podczas montażu na obiekcie

**Uwagi:**

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną (w okresie od 20.03 do 7.04.2023r), zapoznać się z warunkami realizacji robót.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

Teren należy po zakończeniu prac uporządkować.

Termin składania ofert: do 15.04.2023r.

Wykonanie i montaż – postój główny: od 12 do 23.06.2023r.

Wszystkie części oraz materiały potrzebne do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową podkładową oraz nawierzchniową kolor niebieski RAL 5015

*Szczegółowych informacji udzielają*

- Waloszczyk Marcin tel. 512403460

- Duński Andrzej tel. 509826077

Huta Cynku „Młasteczko Śląskie” S.A.  
WYDZIAŁ MECHANICZNY  
KIEROWNIK

mgr inż. Jakub Hajda

Huta Cynku „Młasteczko Śląskie” S.A.  
GŁÓWNY INŻYNIER  
ds. ENERGO-MECHANICZNYCH

mgr inż. Tadeusz Mazur