

## ZAKRES PRAC REMONT PLACU PRZY MAGAZYNIE ODPADÓW

1. Wykonanie pomiarów niwelacyjnych – 550,00 m<sup>2</sup>
2. Skucie istniejącej posadzki na gł. ok 20 cm – 550,00 m<sup>2</sup>
3. Korytowanie istniejącej podbudowy na gł. ok 15 cm – 550,00 m<sup>2</sup>
4. Załadunek, wywóz gruzu i gruntu z rozbiórki wraz z utylizacją- ok. 192,5 m<sup>3</sup>
5. Wymiana wpustu deszczowego (włazu) – 4 kpl.
6. Udrożnienie wpustu deszczowego – 1 kpl.
7. Zagęszczenie i profilowanie podłoża gruntowego – 550,00 m<sup>2</sup>
8. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 13 cm - 550,00 m<sup>2</sup>
9. Folia przeciwwilgociowa – 550,00 m<sup>2</sup>
10. Wykonanie siatki z prętów Ø 12 oczko 0,2 x 0,2 m – 550,00 m<sup>2</sup>
11. Wykonanie nawierzchni betonowej gr. 22 cm z betonu C 30/37 (na kruszywie bazaltowym) W-8 F-150 z dodatkiem zbrojenia rozproszonogo polimcrowego min. 2kg/m<sup>3</sup> – 550,00 m<sup>2</sup>
12. Wykonanie dylatacji wraz z wypełnieniem masą uszczelniającą – 1 kpl.

### UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty ( Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej ).
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
3. Materiały z korytowania należy wywieźć na składowisko bądź Magazyny HCM.
4. Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego oraz zagęścić do min. Is=0,99:  
– kruszywo łamane 0 – 31,5 mm
5. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
6. Gruz oraz inne odpady powstałe podczas prac remontowych zleceniobiorca zutylizuje we własnym zakresie.
7. Należy przekazać Zleceniodawcy wydruki z BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) kart przekazania odpadów z potwierdzeniem transportem. Odpady budowlane pochodzące z prac na terenie Huty Cynku mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd).
8. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu się z Inspektorem Nadzoru.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
mgr inż. Marcin Kaczmarczyk