

Zakres remontu

Dotyczy: Remont przęsła nr 9 i podpory w osi 9 na estakadzie nr północ – południe.

W skład zakresu remontu wchodzi:

1. Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi nad estakadą – 1 kpl.
2. Piaskowanie konstrukcji do stopnia czystości Sa 2 ½ o pow. ca. 493 m²
3. Malowanie konstrukcji stalowych do zabezpieczenia C-4 o pow. ca. 493 m²
4. Renowacja łożysk 4 kpl.
5. Wymiana skorodowanych elementów konstrukcji o masie ca. 5 596 kg
6. Wymiana śrub ocynkowanych w stężeniach – ca. 252 szt.
7. Naprawa fundamentu podpory w osi 9 – 1 kpl.
8. Wymiana uszkodzonych desek podestu roboczego na nowe o grubości 5 cm, zabezpieczonych i zaimpregnowanych dwu warstwowo na warunki atmosferyczne o pow. ca 32 m²

Uwagi:

1. W cenie należy ująć koszt zadaszenia zabezpieczającego przed warunkami atmosferycznymi i umożliwiającego prowadzenie prac bez względu na deszcz czy śnieg.
2. Nowa powłoka malarska powinna stanowić zabezpieczenie dla klasy korozyjności środowiska C-4. Zabezpieczenie należy wykonać produktami firmy SIGMA COVER:
 - a. SIGMAZINC 109HC – szary – grubość powłoki 100 µm
 - b. SIGMACOVER 456 – biały - grubość powłoki 100 µm
 - c. SIGMADUR 520 – szary - grubość powłoki 60 µm
3. W cenie należy ująć renowację łożysk.
4. Do wymiany należy przewidzieć stal klasy S235JR.
5. Należy ująć w cenie naprawę fundamentu żelbetowego masami betonowymi przeznaczonymi do napraw konstrukcji betonowych i odtworzenie na zewnątrz powłoki ochronnej bitumicznej.
6. Deski podestowe powinny być 1 gatunku oraz głęboko impregnowane, odporne na warunkami atmosferycznymi.
7. Na estakadzie będą czynne instalacje energetyczne, teletechniczne, gazowe i wodne które będą w ciągłej eksploatacji w trakcie remontu. W związku z czym należy przewidzieć ich zabezpieczenie w trakcie realizacji remontu.
8. Prace odbywać się będą na czynnym zakładzie.
9. Oferta powinna zawierać wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
10. Oferta powinna zawierać tabelę elementów cenotwórczych.
11. Oferta powinna zawierać w cenie wszelką konieczną do wykonania obróbkę stali taką jak: cięcie, szlifowanie, frezowanie, spawanie itp.
12. W cenie należy ująć pracę niezbędnych dźwigów, podnośników lub rusztowań.
13. Cały złom pocięty na kawałki nie dłuższe niż dwa metry należy przewieźć na zakładowe składowisko złomu wskazane przez inwestora.
14. Termin realizacji II kwartał 2023.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec



09.03.2023