

ZAKRES PRAC

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA SKARPY WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH

1. Plantowanie skarpy i dna wykopów wykonywanych mechanicznie – 1737,00 m²
2. Plantowanie wykopów wykonywanych mechanicznie – 1737,00 m²
3. Ułożenie na skarpie geowłókniny separująco-filtracyjnej ALTEXAT 100 lub równoważne – 1737,00 m²
4. Ułożenie na skarpie geowłókniny separująco-filtracyjnej ALTEXAT 100 lub równoważne (pas szerokości 1 m na górze skarpy) – 1737,00 m²
5. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 10,0 cm geokrata ATCELL COMFORT lub równoważne o wysokości 10 cm, wraz z kotwieniem szpilkami stalowymi fi 8 długości 600 mm w ilości 2szt/m² oraz wypełnieniem geokomórek humusem – 1928 m²
6. Demontaż fundamentu i płyty – 1kpl.
7. Profilowanie skarpy po demontażu fundamentu – 1 kpl.
8. Wywóz urobku we wskazane miejsce na terenie HCM (do 1 km) – 1 kpl.

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się z zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
3. Wszystkie materiały z robót ziemnych zostaną wywiezione we wskazane miejsce przez Zamawiającego (transport do 1 km).
4. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
5. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu się z Inspektorem Nadzoru.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Marcin Kaczmarczyk