

Zakres do zapotrzebowania zakupu 32412 w zleceniu roboczym 1593

Wymiana ok 50 mb instalacji DN 500 - układ seperacyjny PSP

Zakres prac:

1. Zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem się.
2. Demontaż skorodowanego instalacji DN 500 o długości ok 50 mb.
3. Wykonanie nowych wsporników - 6 szt.
4. Zabudowa nowej instalacji stalowego FI500 o długości ok 50 mb.
5. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnych wraz z drabinkami i podestami.

Informacje ogólne:

1. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan Tomasz Kałmuk tel. 512 403 472
Pan Marcin Nowak tel. 512 403 452
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót.
3. Do oferty należy załączyć oświadczenie że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
4. Termin wykonania robót:
Postój główny HCM – 12-23 czerwiec 2023 roku
Dokładny termin zostanie ustalony przed podpisaniem zamówienia.
5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
6. Materiały niezbędne do realizacji zadania dostarczy zleceniobiorca.
7. Materiały pomocnicze (śruby, podkładki, nakrętki, uszczelki) do wykonania zadania dostarczy zleceniobiorca.
8. W ofercie należy podać cenę za cały zakres przedstawionych robót.

Huta Cynku „Miaścizko Śląskie”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ WODNO-ŚCIEKOWY
KIEROWNIK
Marcin Nowak

Huta Cynku „Miaścizko Śląskie” S.A.
GEOWNY WODNO-ŚCIEKOWYCH
ds. ENERGO-M...
mgr inż. Adam Mazur