

Zakres prac remontowych – pozycja remontowa PSP-06-U-01

**Wymiana konstrukcji oraz blach podestowych - poz. 4.2m w budynku przeróbki zgarów**

Zakres prac obejmuje :

1. Wymiana belek konstrukcyjnych: Suma mas: 2920kg
2. Wymiana blach podestowych 8x1500x3000 – 4250kg

Do wykonania prac potrzebne będą następujące materiały:

1. B-128- dwuteownik 300 – 324kg
2. B-129 – dwuteownik 400 -553kg
3. B-130 – dwuteownik 400 -570kg
4. B-131 – dwuteownik 400 -553kg
5. B-132 – ceownik 100 -28kg
6. B-135 – dwuteownik 140 -40kg
7. B-136 (136\*) – ceownik 300 – 260kg
8. B-137(137\*) –ceownik 200 – 280kg
9. B-138 – ceownik 200 – 40kg
10. B-139 – ceownik 200 -32kg
11. B-140- ceownik 100 -54kg
12. B-141- ceownik 200 – 46kg
13. B-142 –ceownik 200 – 36kg
14. Asortyment potrzebny do wymiany belek: kątownik 80x8, 100x10, 120x12 oraz płaskownik 100x6, 195x15 – ok. 100 kg - szczegóły na rysunkach

**Uwagi:**

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji remontu.

Termin remontu: czerwiec 2023

Wszystkie części zamienne oraz materiały potrzebne do remontu zabezpiecza Wykonawca.

Dokumentacja w wersji elektronicznej u zamawiającego

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne wymienianych elementów farbą epoksydową podkładową oraz nawierzchniową kolor szary RAL 7001

**Szczegółowych informacji udzielają:**

Waloszczyk Marcin tel. 512403460

Krzywoń Dariusz tel. 512403392

Huta Cynku „Młosteczko Śląskie” S.A.  
WYDZIAŁ MECHANICZNY  
KIEROWNIK  
  
mgr inż. Jakub Hajda

Huta Cynku „Młosteczko Śląskie” S.A.  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ MECHANICZNYCH  
  
mgr inż. Dariusz Mazur