Zakres do zapotrzebowania zakupu **32407** w zleceniu roboczym **1593**

Remont kanału kablowego wraz z włazami do zbiorników na pompowni wody chłodniczej nr 2

I. Remont kanału kablowego w pompowni wody chłodniczej nr 2.
   1. Skucie luźnych kawałków betonu na posadce hali pow. ok 60 m^2
   2. Zabezpieczenie wystającego zbrojenia farbą antykorozyjną na pow. ok. 55 m^2
   3. Reprofilacja betonów w kanale, na posadzce hali oraz cokołach pomp zaprawą np. Filer S na pow. ok 170 m^2
   4. Demontaż i ponowny montaż konstrukcji wsporczych kabli – 1 kpl.
   5. Osadzenie nowych ocynkowanych kątowników 35 x 35 mm po dwóch stronach kanału o długości ca. 37 mb
   6. Piaskowanie i malowanie starych pokryw na kanale kablowym o pow. ca. 37 m^2
   7. Wymalowanie odtworzonego betonu w kanale, na posadce hali oraz cokołach pomp farbą do betonu np. beton posadzka Śnieżka o pow. ok 170 m^2

II. Wymiana włazów rewizyjnych:
   1. Skucie luźnych betonów na pow. 4 m^2
   2. Zabezpieczenie wystającego zbrojenia farbą antykorozyjną na pow. 4 m^2
   3. Montaż nowych kątowników ocynkowanych 35 x 35 mm wokół otworów o długości ca. 9 mb
   4. Reprofirlacja betonów wokół otworów na pow. ca. 4 m^2
   5. Malowanie betonu farbami typu beton posadzka o pow. ca. 4 m^2
   6. Montaż nowych blach ryflowanych na otworach szt. 2 o łącznej powierzchni ca. 2,5 m^2

Uwagi:

1. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
   Pan Szymon Niemiec tel. 510 105 415
   Pan Tomasz Kałmuk tel. 512 403 472
   Pan Marcin Nowak tel. 512 403 452
2. Odpady budowlane pochodzące z prac na terenie Huty Cynku mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Tl, Cl, SO4). Należy przekazać zamawiającemu karty przekazania do systemu BDO.
3. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP a rusztowania powinny być zgodnie z DTR, uziemione.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót.
5. Do oferty należy załączyć oświadczenie że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
GŁÓWNY INŻYNIER
ds. ENERGO-MECHANICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Mazur

6. Wszystkie blachy należy zabezpieczyć antykorozyjnie do klasy C-4
7. Do napraw betonów należy użyć rozwiązań systemowych których propozycję należy dołączyć do oferty.
8. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
9. Termin wykonania robót:
   Postój główny HCM – 12-23 czerwiec 2023 roku
   Dokładny termin zostanie ustalony przed podpisaniem zamówienia.
10. Materiały oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadania zapewni zlecebiobiorca.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie"
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ WODNO-ŚCIEKOWY
KIEROWNIK
Marcin Nowak

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A
GŁÓWNY INŻYNIER
ds. ENERGO-MECHANICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Mazur

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Szymon Niemiec