

Remont ściany na magazynie gipsu

W skład remontu będą wchodzić:

1. Ściągnięcie dolnych i bocznych obróbek blacharskich o pow. ca. 4 m²
2. Czyszczenie z rdzy mechaniczne obróbek blacharskich o pow. ca. 0,5 m²
3. Malowanie obróbek blacharskich farbą na rdzę o pow. ca. 8 m²
4. Demontaż starych rynien i rury spustowej o łącznej długości 23 mb
5. Zerwanie starej obróbki nad pasem rynnowym o pow. ca. 3,5 m²
6. Odkręcenie płyt elewacyjnych typu „sandwich” o pow. ca. 110 m²
7. Miejscowe naprawy powłok malarskich farbami pięcniejącymi do stopnia REI 60 o pow. ca. 2 m²
8. Ponowny montaż płyt warstwowych o pow. 110 m²
9. Dostaw i montaż nowej obróbki blacharskiej z blachy o grubości 0,7mm nad rynnowej o pow. ca. 3,5 m²
10. Założenie zdemontowanych i pomalowanych obróbek blacharskich o pow. ca. 4m²
11. Ponowny montaż rynny i rury spustowej o łącznej długości ca. 23 mb

Uwagi:

- I. Prace odbywać się będą na czynnym zakładzie, na wydziale produkcji gipsu.
- II. W cenie należy ująć pracę zwyżek, podnośników i dźwigów.
- III. Oferta powinna zawierać koszt wszelkich łączników do mocowania płyt warstwowych i obróbek blacharskich.
- IV. Oferta powinna zawierać wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
- V. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów BHP w tym przy pracach prowadzonych na wysokości.
- VI. Przed złożeniem oferty należy wykonać wizję na placu budowy.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

