

Zakres remontu fundamentów pod podgrzewaczami koksu

Zakres prac obejmuje:

1. Oczyszczenie hydrodynamiczne starych fundamentów - 2 kpl
2. Skucie luźnych fragmentów, piaskowanie istniejącego fundamentu o pow. ca. 2 m²
3. Wykonanie zbrojenia opaskowego dla istniejących fundamentów podgrzewaczy koksu ze zbrojenia B 500 SP średnicy fi 16 mm o siatce 15 cm x 15 cm wraz z połączeniem ze starym zbrojeniem o masie ca. 300 kg
4. Gruntowanie środkiem szczepnym istniejącego fundamentu pow. 20 m².
5. Obetonowanie fundamentów betonem min. C30/37 pęczniącym o objętości ca. 7 m²

Uwagi:

1. Przed złożeniem oferty należy odbyć wizję lokalną na obiekcie.
2. Prace będą odbywać się na postoju głównym w czerwcu 2023.
3. Prace należy prowadzić w maskach przeciwpyłowych.
4. Po zakończeniu prac należy uprzątnąć teren robót a gruz zutylizować i wywieźć z terenu zakładu.
5. Wszystkie materiały, urządzenia i rusztowania potrzebne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
6. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.
7. W ofercie należy ująć wszystkie prace przygotowawcze – zakończeniowe.
8. W cenie należy ująć wszelkie prace związane z dowiązaniem nowego zbrojenia do istniejącego tj. wiercenie, wklejanie, spawanie, transport i wyginania.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec