

Zakres do zapotrzebowania zakupu **32352** w zleceniu roboczym **1595**

### **Remont podestów roboczych nad osadnikiem DORE`A nr 1**

W skład zakresu remontu wchodzi:

1. Zabezpieczenie wykładziny zbiornika przed uszkodzeniami na czas robót remontowych – 1 kpl
2. Piaskowanie do stopnia Sa 2 ½ czystości blachownic I 1400 o pow. ca. 200 m<sup>2</sup>
3. Malowanie blachownic I 1400 o pow. ca. 200 m<sup>2</sup>
4. Wymiana skratowań SK-2, SK -3 i SK 4 o masie ca. 600 kg
5. Piaskowanie i malowanie skratowań SK-2, SK -3 i SK-4 o pow. ca. 20 m<sup>2</sup>
6. Wymiana blach podestowych z bortnicami o pow. ca. 55 m<sup>2</sup>
7. Piaskowanie i malowanie blach podestowych o pow. ca. 110 m<sup>2</sup>
8. Wymiana belek B 1-11 o masie ca. 1310 kg
9. Piaskowanie i malowanie belek B1-11 o pow. ca. 40 m<sup>2</sup>
10. Wymiana belek RD 1-4 o masie ca. 950 kg
11. Piaskowanie i malowanie belek B1-11 o pow. ca. 14 m<sup>2</sup>

Uwagi:

1. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  
Pan Szymon Niemiec tel. 510 105 415  
Pan Tomasz Kałmuk tel. 512 403 472
2. Przed złożeniem oferty obowiązkowa wizja lokalna na terenie remontu.
3. Termin wykonania robót:  
Postój główny HCM – czerwiec 2023 roku – czas na realizację zadania to 8 pełnych dni kalendarzowych po dopuszczeniu przez użytkownika. Do oferty należy przedstawić harmonogram godzinowy na w/w zakres prac.
4. Dokładny termin zostanie ustalony przed podpisaniem zamówienia.
5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
6. Wszystkie elementy stalowe pochodzące z demontaży należy podzielić na kawałki o długości 2 m i przewieźć na zakładowe składowisko oddalone około 500 m.
7. Do wymiany należy przewidzieć stal S355JR.
8. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP a rusztowania powinny być zgodnie z DTR, uziemione i przekazane kierownikowi robót.
9. Gruzy i odpady z demontaży należy zutylizować i przekazać zamawiającemu karty BDO.
10. Malowanie balustrad na kolor żółty, stopnie i konstrukcja schodów na szary.

11. Oferta zawiera wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
12. Należy zabezpieczyć w trakcie prowadzenia prac wykładzinę wewnętrzną zbiornika DOREA.
13. Malowanie konstrukcji dla klasy obciążenia środowiska C5-I (w ofercie należy podać karty techniczne ofertowanych powłok malarskich)
14. Cena powinna zawierać wszystkie prace związane z obróbką stali między innymi cięcie, szlifowanie, frezowanie, nawiercanie.

**DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

