

Remont podestu w rejonie kotłów rafinacyjnych w budynku Rafinerii Ołowiu

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana blach podestowych gr. 12 mm – ok. 220,0 m²
2. Skucie i usunięcie luźnej posadzki pod blachami – ok. 220,0 m²
3. Uzupełnienie posadzki pod blachami (min. beton C20/25) – ok. 10,0 m³

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
3. Materiał złomowy jest własnością HCM należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 0,5 km od prowadzonych robót.
4. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
5. Prace remontowe będą wykonywane na ruchu oraz etapami.
6. Gruz oraz inne odpady powstałe podczas prac remontowych zleceńbiorca zutylizuje we własnym zakresie. Odpady budowlane pochodzące z prac na terenie Huty Cynku mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd).
7. Szczegóły wykonania prac uzgodnić z inspektorem nadzoru RRI.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCYJ
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Marcin Kaczmarczyk