

Pozycja remontowa PSK-01-U-21

Instalacja suchego odpylania gazów ubogich nr rys 34-14-61

Kolektor gazu oczyszczonego nr rys 06-5760-5a

Kompensator Ø 2200 nr rys 06-2912-40

Kolektor I nr rys 06-2910-1a

Zakres prac mechanicznych obejmuje prace remontowe polegające na :

- Prefabrykacja i wymiana elementów kolektora gazu oczyszczonego nr rys 06-5760-5a z instalacji suchego odpylania gazów ubogich DN 2000 rys.34-14-61(ze zmianami 11860 kg)
  - wykonanie i wymiana kompensatora DN 2000 szt 1
  - wykonanie rurociągu DN 2000
  - remont podestu ( 2000 kg)
  - remont podpory ruchomej szt 3 z łożyskiem oraz podpory stałej szt 1 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
  - prefabrykacja i wymiana części instalacji odciągowej DN 2220 ( 2160 kg)
  - zabezpieczenie antykorozyjne prefabrykowanych elementów
- Prefabrykacja i wymiana kompensatora Ø 2200 rys 06-2912-40 ( 511 kg) oraz spawanie łat na odciągu instalacji do komina rys nr 06-4892 poz 16 ( 200 kg)
- Prefabrykacja i wymiana kolektora I rys 06-2910-1a(3600 kg) oraz wykonanie i wspawanie wyczystki ( 30 kg)
- Demontaż złomowy:
  - elementów kolektora i instalacji odciągowej i kompensatorów odciągu
  - przewodu gazociągu
- Zabudowa elementów oraz przewodu gazociągu w trybie odwrotnym do prac demontażowych

**UWAGI:**

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z miejscem pracy i warunkami realizacji remontu.

Po stronie oferenta transport materiału złomowego na miejsce składowiska HCM.

Materiał do prefabrykacji zabezpiecza oferent.

Niezbędny sprzęt do wykonania prac zabezpiecza oferent.

Prace remontowe przebiegają na wysokości od poz.6,50m do +28,00 m

**Termin składania ofert: 8.12.2023 r**

**Termin wykonania: dostawa 29.03.2024 ( wymiana postój główny – czerwiec 2024)**

Kontakt:

Grzegorz Dudek tel. 512 403 430.

Jakub Hajda tel. 502 590 953

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  
WYDZIAŁ MECHANICZNY  
KIEROWNIK  
*Hajda*  
mgr inż. Jakub Hajda