

„Rozbiórka i odbudowa komina stalowego o wysokości 36,70 m na wydziale PSP”

Zadanie należy zrealizować w zakresie ujętym w projekcie budowlanym i technicznym pod nazwą „Rozbiórka i odbudowa komina stalowego o wysokości 36,70 m na wydziale PSP” opracowanym przez Biuro projektowe BUD-PROJEKT z Chorzowa.

Główny zakres prac:

1. Wygrodenie placu budowy
2. Demontaż starego komina stalowego o wysokości 36,70 m i średnicy 1,60 m
3. Zdemontowany komin należy pociąć na kawałki i przewieźć na zakładowe składowisko złomu oddalone od placu budowy o ca. 400 m
4. Naprawa fundamentu pod kominem
5. Dostawa i montaż nowego komina o wysokości 36,70 m
6. Dostawa i montaż drabin, podestu serwisowego oraz tłumika drgań na kominie
7. Wykonanie instalacji odgromowej komina
8. Uzupełnienie nawierzchni płyty otaczającej komin
9. Posprzątanie placu budowy
10. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
11. Opracowanie „Oceny wpływu projektowanej inwestycji na zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie S.A. ”

Przewidywany termin realizacji prac: I - II kwartał 2024

Uwagi:

1. Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na rozbiórkę i odbudowę komina stalowego na wydziale PSP.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
3. Prace odbywać się będą na czynnym zakładzie.
4. Prace związane z demontażem starego i montażem nowego komina można wykonać w trakcie przerwy technologicznej w pracy instalacji tj. max 11 dni.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
6. Oferta powinna zawierać kosztorys.
7. Wykonawca na zakończenie realizacji przekaże dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej i elektronicznej) z wszystkimi dokumentami jakościowymi na zastosowane materiały.
8. Prace odbywać się będą w styczności z metalami ciężkimi.
9. Przed złożeniem oferty obowiązkowe jest odbycie wizji na terenie zakładu.
10. Dokumentacja techniczna – stanowiąca podstawę wyceny będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PRI w dni robocze w godz. 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Inwestor dysponuje przedmiarem prac który może udostępnić oferentowi – przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy w przygotowaniu oferty.