

Pozycja remontowa PSK-01-U- 25

**Wykonanie i wymiana przenośnika zgrzeblowego L -30m**

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

- Wykonanie nowego przenośnika (wg. załączonej dokumentacji)  
**Przenośnik:** L – 30m  
Głowica napędowa: 1szt – 421kg.  
Głowica zwrotna: 1szt. – 377 kg.  
Koryto: 8szt (1szt. 295kg.)  
łańcuch: ok. 60m – 740kg.
- Demontaż złomowy starego przenośnika i montaż nowego.
- Uruchomienie i regulacja pracy przenośnika.

*Uwagi:*

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z miejscem pracy i warunkami realizacji remontu.

Szczegóły wykonania uzgodnić z Z. Kołaczek.

**Termin składania ofert:** 12.02.2024

**Termin wykonania i dostawy:** 31.05.2024

**Termin wymiany:** czerwiec 2024 – podczas postoju głównego

Materiały podstawowe, sprzęt i środki transportu zabezpiecza wykonawca.

Malowanie: wszystkie zewnętrzne elementy: 1x farba podkładowa, 1 farba chlorokauczukowa szara.

Należy podać cenę za wykonanie i wymianę całego przenośnika.

Szczegóły wykonania uzgodnić z Z. Kołaczek

*Kontakt:*

Zbigniew Kołaczek tel. 512 403 423.

Maciej Kukuła tel. 502 590 937

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  
WYDZIAŁ MECHANICZNY  
KIEROWNIK  
  
mgr inż. Jacek Najda