

## ZAKRES DEMONTAŻU BLACH TRAPEZOWYCH Z ELEWACJI ROZDRABIALNI PSK

1. Demontaż złomowy elementów stalowych dachowych (orientacyjnie):
  - blachy trapezowe – ok. 50,0 m<sup>2</sup>
  - obróbki blacharskie – ok. 20,0 mb
2. Przymocowanie istniejącej blachy (orientacyjnie) – 30 pkt.
3. Wyczyszczenie dachów z pyłu zalegającego na dachach – 2 połączenia dachowe

### UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty ( Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej ).
2. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
3. Materiał złomowy jest własnością HCM należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 1,0 km od prowadzonych robót.
4. Blachę trapezową należy mocować do każdego rygla występującego na jego długości.
5. Sugeruje się, aby mocowanie blach do konstrukcji wykonać wkrętami ocynkowanymi WFS 6,3 x 20 z podkładkami EPDM 19.
6. Pył z dachów należy złożyć do worków typu big-bag i przetransportować go do 0,5 km w wyznaczone miejsce.
7. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru TRI.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Marcin Kaczmarczyk