

**ZAKRES REMONTU  
WYMIANY STAŁOWYCH INSTALACJI CIEPŁEJ WODY  
UŻYTKOWEJ I WODY CYRKULACYJNEJ O DŁUGOŚCI ~70M W  
BUDYNKU PSP**

Zakres prac:

**BRANŻA INSTALACYJNA**

- demontaż ~20mb instalacji cyrkulacji c.w.u., ze stali ocynkowanej o średnicy DN20mm,
- demontaż ~25mb instalacji cyrkulacji c.w.u., ze stali ocynkowanej o średnicy DN15mm,
- demontaż ~25mb instalacji c.w.u., ze stali ocynkowanej o średnicy DN20mm,
- montaż ~45mb instalacji cyrkulacyjnej z rur gwintowanych ze stali. ocynk. o śr. DN32mm wraz z podejściami i zaworami odcinającymi,
- montaż ~25mb instalacji ciepłej wody użytkowej z rur gwintowanych ze stali. ocynk. o śr. DN50mm wraz z podejściami i zaworami odcinającymi,
- montaż podparć typu hilti, rozstaw wg wytycznych producenta,
- przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako przejścia przeciwpożarowe w klasie EI120.

**UWAGI:**

1. Całość prac pokazano na dołączonym poglądowym rysunku pn. rzut pomieszczeń w budynku PSP (załącznik nr 2).
2. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty ( Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej ).
3. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
4. Materiał złomowy jest własnością HCM należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 0,5 km od prowadzonych robót.
5. Remont będzie odbywał się przy normalnym funkcjonowaniu obiektu. Z uwagi iż jest to budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną, należy przewidzieć prace porządkowe wykonywane na bieżąco.

6. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru TRI.

*Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:*

*- Pan Michał Urbański tel. 512 403 394*

*- Pan Andrzej Dulski tel. 509 826 077.*

Sporządził w dniu 01.02.2024 r.:

M. Urbański

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Michał Urbański