

Zakres prac remontowych – pozycja remontowa PSP-06-U-02

**Wymiana instalacji wewnętrznej sprężonego powietrza mokrego i suchego Namiarowni PSP stanowiących pionów zasilające poszczególnych poziomów wraz z armaturą odcinającą.**

Zakres prac stanowi:

1. Prefabrykacja instalacji ok. 200kg
2. Montaż instalacji ok. 200kg
3. Demontaż złomowy starej instalacji ok. 280kg

Do wykonania instalacji potrzebne będą następujące materiały:

1. Montaż nowych pionów równoległe do istniejących o następujących średnicach:
  - DN 32 ok. 40 mb
  - DN 25 ok. 25 mb
  - DN 80 ok. 10 mb

Zakres prac:

- wykonanie równoległe do czynnej instalacji pionów nowych
  - przepięcie podczas postoju głównego w czerwcu 10-21.06 2024 r.
  - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
2. Wykonanie odbić na poszczególnych pionach w celu rozprowadzenia sieci po całej namiarowni, dodatkowo każde odbicie musi posiadać zawór kulowy o następujących średnicach:
    - DN 25 ok. 8 sztuk
    - DN 32 ok. 6 szt
    - DN 80 ok. 5 szt

oraz pozostała armatura:

- kolanko DN 32 ok 5 szt
- kolanko DN 25 ok. 4 szt
- trójnik DN 32 ok. 2 szt
- trójnik DN 80 1 szt

Zakres prac:

- przygotowanie odbić zakończonych zaworami przed przepięciem
- przepięcie wszystkich odbić podczas postoju w dniach 10-21.06 2024 r.

- kompleksowo instalacja podlegająca wymianie, musi zostać zabezpieczona antykorozyjnie kolorem niebieskim z zaznaczeniem naklejkami kierunków

Wszystkie elementy do spawania podczas montażu na obiekcie

**Uwagi:**

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną i zapoznać się z warunkami realizacji robót.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

Teren należy po zakończeniu prac uporządkować.

Wykonanie i montaż – postój główny: od 10 do 21.06.2024 r.


Wszystkie części oraz materiały potrzebne do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową podkładową oraz nawierzchniową kolor niebieski RAL 5015

*Szczegółowych informacji udzielają*

- Waloszczyk Marcin tel: 512403460

- Dulski Andrzej tel. 509826077

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  
WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  
KIEROWNIK  
  
inż. Marcin Nowak