

Pozycja remontowa PSK-01-U- 25

Wykonanie i wymiana przenośnika zgrzeblowego L -30m

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

- Wykonanie nowego przenośnika (wg. załączonej dokumentacji)
Przenośnik: L – 30m
Głowica napędowa: 1szt – 421kg.
Głowica zwrotna: 1szt. – 377 kg.
Koryto: 8szt (1szt. 295kg.)
łańcuch: ok. 60m – 740kg.
- Demontaż złomowy starego przenośnika i montaż nowego.
- Uruchomienie i regulacja pracy przenośnika.

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z miejscem pracy i warunkami realizacji remontu.

Szczegóły wykonania uzgodnić z Z. Kołaczek.

Termin składania ofert: 12.02.2024

Termin wykonania i dostawy: 31.05.2024

Termin wymiany: czerwiec 2024 – podczas postoju głównego

Materiały podstawowe, sprzęt i środki transportu zabezpiecza wykonawca.

Malowanie: wszystkie zewnętrzne elementy: 1x farba podkładowa, 1 farba chlorokauczukowa szara.

Należy podać cenę za wykonanie i wymianę całego przenośnika.

Szczegóły wykonania uzgodnić z Z. Kołaczek

Kontakt:

Zbigniew Kołaczek tel. 512 403 423.

Maciej Kukuła tel. 502 590 937

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK

mgr inż. Jarub Najda