Wykonanie przeglądu technicznego urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.

Stacja redukcyjno-pomiarowa posiada następujące parametry:

1. Ciśnienie:

- po I stopniu redukcji p1 – 0,09 MPa
- po II stopniu redukcji p2 – 0,003 MPa

2. Przepływ:

- przepustowość całkowita – 15000 Nm3/h
- przepustowość przy p1 – 10000 Nm3/h
- przepustowość przy p2 – 5000 Nm3/h

3. Wyposażenie:

ciąg redukcyjny I stopnia (2 szt.)
- zawór szybkozamykający BM 5/100
- monitor FL-BP/100
- reduktor FL-BP/100
- zawór upustowy VSFL – BP/25

ciąg redukcyjny II stopnia (2 szt.)
- zawór szybkozamykający DM 5/80
- monitor FL-BP/80
- reduktor FL-BP/80
- zawór upustowy V/60

Zakres prac:
- wykonanie przeglądów urządzeń i kontroli poprawności działania
- wykonanie regulacji urządzeń
- kontrola szczelności instalacji
- sporządzenie protokołów z wykonanych prac

Usunięcie ewentualnych usterek, wykrytych podczas kontroli szczelności.

Wymiana pilota na ciągu ciśnienia niskiego (urządzenie dostarcza Zleceniodawca).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac na instalacji gazowej
- przedstawią referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym

Ze względu na specyfikę pracy zakładu (ruch ciągły) potencjalny wykonawca musi zapewnić ciągłe dostawy gazu podczas wykonywania przeglądu.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z koordynatorem prac.

Termin realizacji: podczas postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2024 r. w terminie około 8 dni kalendarzowych.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie udziela:

Pan Andrzej Dulski tel. kom. 509 826 077

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
KIEROWNIK
inż. Marcin Nowak