

Wykonanie bypassu na wewnętrznej instalacji gazowej ORC II.

Przedmiotem zadania jest wykonanie bypassu na czynnej instalacji gazowej DN 150, w celu wymiany gazomierza.

Orientacyjny zakres prac obejmuje:

- przygotowanie dokumentacji dla UDT w celu zatwierdzenia modernizacji rurociągu
- montaż stałego bypassu DN 80 wraz z zaworem DN 80
- wykonanie jednostronnego hermetycznego wstrzymania gazu w gazociągu DN 150 ś/c
- wymiana niesprawnego gazomierza na części liniowej (nowy gazomierz dostarcza Zamawiający)
- montaż kurka kulowego DN 150 PN 16 na części liniowej
- montaż króćca pomiarowego DN 25 na instalacji DN 150

Informacje ogólne:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem.
2. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i zasadami bezpieczeństwa.
3. Z wykonanych prac należy sporządzić kompletną dokumentację w celu przedłożenia jej w UDT. Wszelkie niejasności należy konsultować za pośrednictwem zamawiającego z UDT.
4. Płatność po uzyskaniu pozytywnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia.
5. Termin wykonania robót: kwiecień/maj 2024
6. Wizja lokalna: marzec 2024 r.
7. Niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania w całości zabezpieczy wykonawca.
8. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac na instalacji gazowej
- przedstawia referencje potwierdzające wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Andrzej Dulski tel. 509 826 077

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
KIEROWNIK
inż. Marcin Nowak

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Tadeusz Mazur