

Zakres do zapotrzebowania zakupu nr 37888 w zleceniu roboczym 1853

Remont dwucelkowej chłodni wentylatorowej wody obiegowej – wymiana wodorozdziału i zraszalnika na celce B.

Zakres remontu:

1. Prace demontażowe:
 - a. demontaż po jednej ścianie osłonowej na celce celem dostępu do wodorozdziału
 - b. demontaż zraszalnika
 - c. demontaż dysz rozbryzgowych
 - d. demontaż wodorozdziału
 - e. demontaż eliminatora
2. Prace montażowe
 - a. zabudowa nowego wodorozdziału
 - b. zabudowa nowego zraszalnika
 - c. zabudowa dysz rozbryzgowych – w przypadku uszkodzenia należy zabudować nowe
 - d. zabudowa ściany wiatrowej
 - e. montaż nowego eliminatora
 - f. zabudowa zewnętrznych ścian osłonowych

UWAGI ZLECENIODAWCY !

1. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan Jan Murek tel. 506 391 661
Pan Marcin Nowak tel. 512 403 452
Pan Tomasz Kałmuk tel. 512 403 472
2. Zastosowane drewno powinno być impregnowane próżniowo.
3. Odpady budowlane pochodzące z prac na terenie Huty Cynku mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Tl, Cl, SO₄). Należy przekazać zamawiającemu karty przekazania do systemu BDO.
4. Żłom stalowy wykonawca złoży w wyznaczone miejsce na terenie HCM.

5. Termin realizacji - postój główny HCM S.A – 10-21 czerwiec 2024 - czas realizacji 12 dni kalendarzowych.
6. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu chłodni wentylatorowej zabezpieczy wykonawca.
7. Wymagana jest gwarancja- 5 lat na wykonane roboty.
8. Osady powstałe przy demontażu zraszalnika oraz wodo rozdziału usunie wykonawca w miejsce wskazane przez zleceniodawcę.
9. Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wizja lokalna celem zapoznania się z zakresem robót.
10. Do oferty należy załączyć oświadczenie że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
11. Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym , wiedzą, doświadczeniem, uprawnieniami i praktyką w wykonywaniu remontów chłodni wentylatorowych.
12. W ofercie należy podać cenę za cały zakres zadania.

BIURA OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec



Huta Cynku „Miasteczko Cynkowe” Sp. z o.o.
WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

KIEROWNIK


inż. Marcin Nowak

